



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS/PA
COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO NO DISTRITO DO FLEXAL MUNICIPIO DE ÓBIDOS/PARÁ

MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS

5 PASSEIO

5.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
AF_07/2016

Rua	comp. m	x	largura m	x	espessura m	x	quant und	=	Volume m³
TRAVESSA RAIMUNDO CHAVES	1060,00	x	1,20	x	0,08	x	2	=	203,52
TRAVESSA CASEMIRO RIBEIRO	442,00	x	1,20	x	0,08	x	2	=	84,86
TRAVESSA JOAO RODRIGUES	376,00	x	1,20	x	0,08	x	2	=	72,19
RUA DR ALUIZIO DA COSTA CHAVES	282,00	x	1,20	x	0,08	x	2	=	54,14
RUA LIBERDADE	227,00	x	1,20	x	0,08	x	2	=	43,58
TOTAL	2.387,00								458,29

TOTAL

458,29

M3


Ianê Taina de Carvalho
Engº Civil - CREA 26388

