



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 02 SALAS

COMPOSIÇÕES UNITARIAS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.	CUSTO TOTAL
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>0001</b>	<b>LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ENERGIA</b>	<b>UN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,01</b>
SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2	127,82	0,00	255,64
SINAPI	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10	40,74	0,00	407,40
SINAPI	104473	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	3	140,99	0,00	422,97
SINAPI	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	50	10,82	0,00	541,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>0002</b>	<b>MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL</b>	<b>UN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795,50</b>
SINAPI	91384	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23	H	10	161,39	0,00	1.613,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	18,16	0,00	181,60
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>0003</b>	<b>DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL</b>	<b>UN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795,50</b>
SINAPI	91384	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23	H	10	161,39	0,00	1.613,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	18,16	0,00	181,60

Tarcísio Ribeiro Cativo  
Engenheiro Civil  
CREA: 151642085-3