



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
CNPJ: 05.131.180/0001-64

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ÓBIDOS

LOCAL: MUNCÍPIO DE ÓBIDOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO - BDI:						29,77%	REFERÊNCIA:	SINAPI JUN/2023 DES SEDOP MAI/2023 SICRO JAN/2023
							PRAZO:	180 DIAS
Fonte	Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								
Composição	1.1	CPU 001	Mobilização e Desmobilização da Obra	uni	1,00	R\$ 21.943,83	R\$ 28.476,51	R\$ 28.476,51
TOTAL DO ITEM 02								R\$ 28.476,51
2 SERVIÇOS PRELIMINARES								
SEDOP	2.1	10004	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	7,50	R\$ 548,96	R\$ 712,39	R\$ 5.342,93
TOTAL DO ITEM 02								R\$ 5.342,93
3 REVESTIMENTO PRIMÁRIO								
SINAPI	3.1	98525	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018	m²	22.281,00	R\$ 0,32	R\$ 0,42	R\$ 9.358,02
SINAPI	3.2	100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso	m³	22.281,00	R\$ 2,40	R\$ 3,11	R\$ 69.293,91
SINAPI	3.3	101126	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo 1ª categoria	m³	3.342,15	R\$ 12,04	R\$ 15,62	R\$ 52.204,38
SINAPI	3.4	93591	Transporte com caminhão basculante de 14m³, em via urbana em leito natural	m³/km	20.052,90	R\$ 4,40	R\$ 5,71	R\$ 114.502,06
TOTAL DO ITEM 03								R\$ 245.358,37
4 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA								
Composição	4.1	CPU 02	Imprimação com asfalto diluído	m²	22.281,00	R\$ 9,17	R\$ 11,90	R\$ 265.143,90
Composição	4.2	CPU 03	Execução de pintura de ligação	m²	22.281,00	R\$ 2,95	R\$ 3,83	R\$ 85.336,23
SINAPI	4.3	95955	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento- exclusive carga e transporte. AF_11/2019	m³	668,43	R\$ 2.634,97	R\$ 3.419,40	R\$ 2.285.629,54
SINAPI	4.4	95878	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xkm	3.496,50	R\$ 1,51	R\$ 1,96	R\$ 6.853,14
TOTAL DO ITEM 04								R\$ 2.642.962,81
TOTAL GERAL								R\$ 2.922.140,62


Ianê Taina de Carvalho
Engº Civil – CREA 263589
IMP: 15/04/2023 17:33
CREA-PA 263589-3