



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
CNPJ: 05.131.180/0001-64

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
LOCAL: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU									
Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				(P) PROD EQUI		UNID.
CPU 02	SICRO3	4011351	Imprimação com asfalto diluído				1.125,0000		m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kw/136 kw	h	1,00	1,00	0,00	278,33	72,40	278,33
SICRO3	E9558	Tanque de estocagem de asfalto	h	2,00	1,00	0,00	56,96	38,91	113,92
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									392,25
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA				UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9824	Servente				h	2,00	19,66	39,32
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA									39,32
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									431,57
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									0,38
CUSTO DO FIC									0,00
CUSTO DO FIT									
BASE	CÓDIGO	MATERIAL				UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SICRO3	M0104	Asfalto diluído de petróleo - cm-30				t	0,0012	7.638,00	9,17
CUSTO TOTAL DO MATERIAL									9,17
CUSTO TOTAL									9,55
Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				(P) PROD EQUI		UNID.
CPU 03	SICRO3	4011353	Pintura de ligação				1.500,00		m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9509	Caminhão tanque distribuidor de	h	1,00	1,00	0,00	278,33	72,40	278,33
SICRO3	E9558	Tanque de estocagem de asfalto	h	2,00	1,00	0,00	56,96	38,91	113,92
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									392,25
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA				UND	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9824	Servente				h	2,00	19,66	39,32
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA									39,32
(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									431,57
([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									0,29
CUSTO DO FIC									0,00
CUSTO DO FIT									
BASE	CÓDIGO	MATERIAL				UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SICRO3	M1946	Emulsão asfáltica - rr-1c				t	0,000450	5.922,00	2,66
CUSTO TOTAL DO MATERIAL									2,66
CUSTO TOTAL									2,95


Ianê Taina de Carvalho
Engº Civil - CREA 26339/0-0
CREA-PA 02178-3