



EMPRESA: VIA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA

CLIENTE: PREFEITURA DE ÓBIDOS

OBRA: DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PARÁ (PARAGÁS)

LOCAL: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS - PARÁ

EDITAL DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 011/2023/PMO

DATA: 09 DE JANEIRO DE 2024 - ÀS 14:00 HS

TAXA DE BDI = 29,77% - LEIS SOCIAIS: HORISTA = 88,37% - LEIS SOCIAIS: MENSALISTA = 48,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	230.603,45	11,93%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	25.164,34	1,30%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.366,96	0,38%
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE - DRENAGEM PROFUNDA	1.238.985,17	64,09%
5	DRENAGEM	169.505,14	8,77%
6	PAVIMENTO EM CONCRETO	199.986,43	10,35%
7	PASSEIO	61.509,28	3,18%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		1.933.120,78	100,00%

4.4


Etraquim R. dos Santos
Engenheiro Civil
Reg. 150159515-7-CREA/PA
Responsável Técnico


VIA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 14.134.894/0001-17
MANOEL ANDRADE RIBEIRO
CPF: 069.248.402-72
DIRETOR / PROCURADOR



EMPRESA: VIA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA

CLIENTE: PREFEITURA DE ÓBIDOS

OBRA: DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PARÁ (PARAGÁS)

LOCAL: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS - PARÁ

EDITAL DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 011/2023/PMO

DATA: 09 DE JANEIRO DE 2023 - ÀS 14:00 HS

TAXA DE BDI = 29,77% - LEIS SOCIAIS: HORISTA = 88,37% - LEIS SOCIAIS: MENSALISTA = 48,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 230.603,45
1.1	1	CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	5,00	R\$ 35.540,49	R\$ 46.120,69	R\$ 230.603,45
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								R\$ 25.164,34
2.1	2	CPU	MOBILIZAÇÃO DA OBRA	UND	1,00	R\$ 9.695,79	R\$ 12.582,17	R\$ 12.582,17
2.2	2	CPU	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	UND	1,00	R\$ 9.695,79	R\$ 12.582,17	R\$ 12.582,17
SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 7.366,96
3.1	11340	SEDOP	PLACA DE OBRA EM LONA	M2	6,00	R\$ 181,18	R\$ 235,12	R\$ 1.410,70
3.2	5213385	SICRO	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO	UNID	6,00	R\$ 332,80	R\$ 431,87	R\$ 2.591,24
3.3	10175	SEDOP	LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	M	294,00	R\$ 8,82	R\$ 11,45	R\$ 3.365,03
OBRAS DE ARTE CORRENTE - DRENAGEM PROFUNDA								R\$ 1.238.985,17
4.1	30675	SEDOP	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS 1ª CATEGORIA	M3	958,00	R\$ 11,57	R\$ 15,01	R\$ 14.383,72
4.2	30010	SEDOP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 1ª CATEGORIA	M3	215,60	R\$ 78,80	R\$ 102,26	R\$ 22.046,89
4.3	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)	M2	479,00	R\$ 2,82	R\$ 3,66	R\$ 1.752,90
4.4	93367	SINAPI	REATERRO MECANIZADO	M3	788,64	R\$ 23,00	R\$ 29,85	R\$ 23.538,51
4.5	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL	M3	23,40	R\$ 20,07	R\$ 26,04	R\$ 609,45
4.6	94310	SINAPI	ATERRO COMPACTADO - MATERIAL DE FORA DA OBRA	M3	438,04	R\$ 64,12	R\$ 83,21	R\$ 36.448,50
4.7	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE CAIXA DE CAPTAÇÃO EM CONCRETO	M3	14,00	R\$ 67,17	R\$ 87,17	R\$ 1.220,33
4.8	1600404	SICRO	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE	M	213,00	R\$ 9,00	R\$ 11,68	R\$ 2.487,68
4.9	102487	SINAPI	BERÇO EM CONCRETO CICLOPICO PARA GALERIA COM ADUELAS	M3	91,80	R\$ 728,63	R\$ 945,54	R\$ 86.800,48
4.10	104491	SINAPI	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	153,00	R\$ 3.784,45	R\$ 4.911,06	R\$ 751.392,05
4.11	51286	SEDOP	FECHAMENTO DE DEGRAUS EM CONCRETO ARMADO - GALERIA	M3	3,60	R\$ 3.902,19	R\$ 5.063,85	R\$ 18.229,86
4.12	97898	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO - DIMENSÕES: 0,80 X 0,80 X 0,50 - GALERIA	UNID	4,00	R\$ 828,60	R\$ 1.075,27	R\$ 4.301,08
4.13	804015	SICRO	BSTC ø 400 MM	M	35,00	R\$ 291,94	R\$ 378,85	R\$ 13.259,71
4.14	804027	SICRO	BSTC ø 600 MM	M	28,00	R\$ 532,94	R\$ 691,59	R\$ 19.364,66
4.15	804190	SICRO	BDTC ø 1000 MM	M	78,00	R\$ 1.512,77	R\$ 1.963,11	R\$ 153.122,81
4.16	2003473	SICRO	DISSIPADOR DE ENERGIA	UNID	1,00	R\$ 8.708,71	R\$ 11.301,24	R\$ 100.701,24
4.17	97951	SINAPI	BOCA DE LOBO	UNID	9,00	R\$ 3.027,92	R\$ 3.929,31	R\$ 35.363,83





EMPRESA: VIA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA

CLIENTE: PREFEITURA DE ÓBIDOS

OBRA: DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PARÁ (PARAGÁS)

LOCAL: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS - PARÁ

EDITAL DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 011/2023/PMO


DATA: 09 DE JANEIRO DE 2023 - ÀS 14:00 HS


TAXA DE BDI = 29,77% - LEIS SOCIAIS: HORISTA = 88,37% - LEIS SOCIAIS: MENSALISTA = 48,18%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇOS (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
4.18	99244	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA	UNID	4,00	R\$ 5.465,43	R\$ 7.092,46	R\$ 28.369,83
4.19	99247	SINAPI	ACRESCIMO POÇO DE VISITAS	UNID	4,00	R\$ 2.117,28	R\$ 2.747,58	R\$ 10.990,33
4.20	21090	SINAPI-I	TAMPÃO REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UNID	4,00	R\$ 770,86	R\$ 1.000,34	R\$ 4.001,36
5			DRENAGEM					R\$ 169.505,14
5.1	2003816	SICRO	CANALETA DE CONCRETO APOIADA EM TODA SUA EXTENSÃO	M	430,00	R\$ 301,48	R\$ 391,23	R\$ 168.228,42
5.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M²	172,00	R\$ 5,72	R\$ 7,42	R\$ 1.276,72
6			PAVIMENTO EM CONCRETO					R\$ 199.986,43
6.1	4746	SINAPI-I	PEDREGULHO OU PIÇARRA PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO	M3	184,00	R\$ 143,16	R\$ 185,78	R\$ 34.183,14
6.2	101768	SINAPI	EXECUÇÃO DE BASE	M3	184,00	R\$ 43,47	R\$ 56,41	R\$ 10.379,58
6.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO	M	226,00	R\$ 0,47	R\$ 0,61	R\$ 137,84
6.4	4408	SINAPI-I	GABARITO EM MADEIRA - RIPA 7 X 2 X 500	M	1.188,00	R\$ 2,28	R\$ 2,96	R\$ 3.514,99
6.5	50259	SEDOP	PAVIMENTO DE CONCRETO 20 MPA - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ESP. 7 CM	M3	128,80	R\$ 899,81	R\$ 1.167,68	R\$ 150.396,96
6.7	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ EM VIA DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M³XKM	386,40	R\$ 2,74	R\$ 3,56	R\$ 1.373,92
7			PASSEIO					R\$ 61.509,28
7.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M2	430,00	R\$ 110,23	R\$ 143,04	R\$ 61.509,28
TOTAL GERAL								R\$ 1.933.120,78

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 1.933.120,78 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, CENTO E VINTE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)


Eliakim R. dos Santos
Engenheiro Civil
Reg. 150139515-7 - CREA/PA
Responsável Técnico


VIA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 14.134.894/0001-17
MANOEL ANDRADE RIBEIRO
CPF: 069.248.402-72
DIRETOR / PROCURADOR



008